


DETTAGLIO 7 RECINZIONE TIPO E: PROSPETTO




PANNELLI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO ZINCATO (CON OFFENDICOLI SULLA SOMMITA') MAGLIA 62 x 132 mm H 185 CON PIATTI VERTICALI DA 25 x 3 mm E CORRENTI ORIZZONTALI DIAM. 5 mm FISSATI A MONTANTI IN PROFILATI A "T" INSERITI NELLE APPOSITE SEDI PRESENTI NEGLI ELEMENTI TIPO "NEW JERSEY"


ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO PER BARRIERA STRADALE TIPO "NEW JERSEY" COMPLETI DI PIASTRE DI COLLEGAMENTO E VERNICIATI CON PRODOTTI A BASE DI RESINE ACRILICHE AL QUARZO IDROREPELLENTI COLORI: BIANCO (RAL 9003) E BLU CIELO (RAL 5015)

GRUPPO PIASTRA DI COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI ALLINEATI FORMATO DA DUE PIASTRE DI ACCIAIO, DUE TIRANTI FILETTATI mm 24 E 4 DADI, IL TUTTO ZINCATO A CALDO
N.B.: NEL CASO DI ANGOLI RETTI SARANNO UTILIZZATI APPOSITI ELEMENTI ANGOLARI; IN TUTTI GLI ALTRI CASI GLI ELEMENTI SARANNO SEMPLICEMENTE ACCOSTATI (IL COLLEGAMENTO SARA' COMUNQUE ASSICURATO DALLA PRESENZA DELLA RECINZIONE SOPRASTANTE)

DETT. 7 REC. TIPO E: SEZIONE Y




DETT. 7 REC. TIPO E: SEZIONE Y1



SOTTOFONDAZIONE DA REALIZZARSI NELLE SOLE ZONE NON ASFALTATE (VEDI TAVOLA 04-2)

DETTAGLIO 7 RECINZIONE TIPO E: PIANTA



PANNELLI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO ZINCATO MAGLIA 62 x 132 mm H 185 CON PIATTI VERTICALI DA 25 x 3 mm E CORRENTI ORIZZONTALI DIAM. 5 mm FISSATI A MONTANTI IN PROFILATI A "T" INSERITI NELLE APPOSITE SEDI PRESENTI NEGLI ELEMENTI TIPO "NEW JERSEY"

ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO PER BARRIERA STRADALE TIPO "NEW JERSEY" COMPLETI DI PIASTRE DI COLLEGAMENTO E VERNICIATI CON PRODOTTI A BASE DI RESINE ACRILICHE AL QUARZO IDROREPELLENTI COLORI: BIANCO (RAL 9003) E BLU CIELO (RAL 5015)

PROFILI A SEZIONE APERTA	
NORME E QUALITA' DEGLI ACCIAI	UNI EN 10025-2 S275

LA PROPRIETA'

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA



studio associato di architettura e urbanistico
v. pindaro 19 20128 milano italy
t. 0039 0 2 2571035 - f. 0039 0 2 2571188
studio@studiosau.com - CF e P.IVA 10623430153
collaboratori
dott.arch. elisa masiero
dott.arch. maurizio provenzale
dott.arch. francesco coma
dott.arch. claudio coma ordine architetti ppc milano 5185
dott.arch. enrico lembo ordine architetti ppc milano 3248

giugno 2014	Comune di Milano - Via C. Lombroso n. 54 RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROGETTO ESECUTIVO	Arc 04	...
	SO.GE.M.I. S.p.a.	1:20	...
	Recinzione tipo "E": DETTAGLIO 7 (pianta - prospetto - sezione)	Aprile '14	04.8