



LEGENDA	
1	MURO IN C.A. SP. 25 CM. H. VARIABILE (40/175 CM) CON COPERTINA IN SERIZIO SP. 8 CM - RECINZIONE COSTITUITA DA MONTANTI IN FERRO, SEZIONE TUBOLARE RETTANGOLARE, PASSO 226,5 CM E PANNELLO GRIGLIATO A MAGLIA RETTANGOLARE - CONTROVENTATURA OGNI DUE MONTANTI LUNGHEZZA TOTALE 881,68 M
2	MURO IN C.A. SP. 25 CM. H. VARIABILE (60/90 CM) - RECINZIONE COSTITUITA DA MONTANTI IN FERRO, SEZIONE TUBOLARE RETTANGOLARE, PASSO 226,5 CM E PANNELLO GRIGLIATO A MAGLIA RETTANGOLARE - CONTROVENTATURA OGNI DUE MONTANTI LUNGHEZZA TOTALE 522,00 M
3	RECINZIONE COSTITUITA DA MONTANTI IN FERRO FISSATI DIRETTAMENTE A PAVIMENTO CON PIASTRE METALLICHE, SEZIONE TUBOLARE RETTANGOLARE, PASSO 226,5 CM E PANNELLO GRIGLIATO A MAGLIA RETTANGOLARE - CONTROVENTATURA OGNI DUE MONTANTI LUNGHEZZA TOTALE 461,87 M
4	RECINZIONE COSTITUITA DA PILASTRINI E PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. (H. TOTALE 250 CM) SU CORDOLO IN C.A. DI H. VARIABILE (20/100 CM) LUNGHEZZA TOTALE 391,10 M
5	MURO IN C.A. H. 300 CM - SOVRASTANTE GRIGLIATO ZINCATO A MAGLIA RETTANGOLARE H. 50 CM LUNGHEZZA TOTALE 92,56 M
6	RECINZIONE PROVVISORIA COSTITUITA DA PANNELLI IN LAMIERA LUNGHEZZA TOTALE 1030,16 M



PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1/1000



LA PROPRIETA'

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Studio associato di architettura e urbanistica  
Via Belfiore 10, 20121 Milano (MI)  
Tel. 02/7610438 - 7610439 - 7610440  
Email: info@so-ge-mi.com - www.so-ge-mi.com  
Pec: info@so-ge-mi.com

Comune di Milano - Via C. Lombroso n. 54  
RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL  
MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROGETTO ESECUTIVO  
SO GE M.I. S.p.A.  
Stato di fatto: planimetria generale - documentazione fotografica Aprile 14

PROGETTO  
AUT. C.A.T. 04  
SCALA  
1:1000  
Foglio  
04.1