



MERCATI AGROALIMENTARI DI MILANO

**“REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA DEI MERCATI ITTICO-FIORI-CARNI E
DELL'EDIFICIO SERVIZI GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.”**



**PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 1**

ELABORATO:

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE

SIC.03

SCALA		DATA	AGOSTO 2018	REVISIONE	0
-------	--	------	-------------	-----------	---

PROGETTAZIONE:

EDILING s.r.l.
— SOCIETÀ DI INGEGNERIA —

Dott. Ing. Dante LEONI (direttore tecnico EDILING srl)

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per la realizzazione dei lavori di rifacimento della copertura dei Mercati Ittico-Fiori-Carni e dell'Edificio Servizi gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A.

COMMITTENTE: SO.GE.MI SpA

Data, _____

IL TECNICO
EDILING srl (ing. Dante LEONI)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<i>R I P O R T O</i>							
	<u>LAVORI A MISURA</u> Listino CCIAA MI marzo 2017 (SpCap 2) SICUREZZA (SpCat 1) Allestimento aree carico scarico Mer. Ittico (Cat 2) SIC_recinzione (SbCat 2)							
1 A.00.00.0175	Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 2 m area carico e scarico edificio mercato ittico - lato sud (10x10 mq) *(lung.=2*10+2*10) area carico e scarico edificio mercato ittico - lato nord (10x10 mq) *(lung.=2*10+2*10) <i>a detrarre area cancello</i>		40,00 40,00 2,00			40,00 40,00 -4,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m					80,00 -4,00 76,00	18,90	1'436,40
2 A.00.00.0180 .a	Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura a) in rete metallica, per il primo mese o frazione cancello carraio (1 mese)	2,00		2,000	2,000	8,00 8,00	91,00	728,00
	SOMMANO mq							
3 A.00.00.0450 .a	Complesso di luci di segnalazione lampeggianti sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi. a) per il primo mese o frazione sulla recinzione dell'area di carico e scarico - per l'intera durata dei lavori: 1 mese					2,00 2,00	50,30	100,60
	SOMMANO cad							
	SIC_segnaletica (SbCat 5)							
4 A.00.00.0470 .b	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare: distanza di lettura 6 m segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori				3,000	3,00 3,00	4,00	12,00
	SOMMANO cad							
5 A.00.00.0480 .b	Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza di lettura 6 m segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori				3,000	3,00 3,00	3,20	9,60
	SOMMANO cad							
6 A.00.00.0500 .a.1	Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio: formato 330 x 470 segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori				2,000	2,00 2,00	10,80	21,60
	SOMMANO cad							
7	Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per							
	<i>A R I P O R T A R E</i>							2'308,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'308,20
A.00.00.0515.a	sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m segnalazione aree carico e scarico (lato sud e lato nord) segnali di pericolo segnali di divieto cartelli indicazioni associate					3,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,85	54,80
	Listino Milano 2018 (SpCap 1) SIC_ponteggi (SbCat 3)							
8 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro, durata lavori 1 mese primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord		3,60 3,60		7,550 7,550	27,18 27,18		
	SOMMANO m²					54,36	8,38	455,54
9 NC.10.350.0 030.a	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole ... piani di lavoro. Misurazione in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro in corrispondenza della scala, durata lavori 1 mese primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord		3,60 3,60		7,550 7,550	27,18 27,18		
	SOMMANO m²					54,36	14,69	798,55
10 NC.10.350.0 070.a	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali aperture ... trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio travi reticolari per ponteggio al di sopra della scala esistente - durata 1 mese primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord	2,00 2,00	3,60 3,60			7,20 7,20		
	SOMMANO m					14,40	22,85	329,04
11 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - durata 2 mesi primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord tavolato per discesa sul piano di lavoro	2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 1,80	1,050 1,050 1,050		7,56 7,56 3,78		
	SOMMANO m²					18,90	5,40	102,06
12	Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla							
	A RIPORTARE							4'048,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'048,19
NC.10.350.0 035.c	sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a ... atori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - durata 1 mese primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud * (lung.=3,6+3,6+1,05) primi 30 giorni - edificio mercato ittico -lato nord * (lung.=3,6+3,6+1,05)		8,25 8,25			8,25 8,25		
	SOMMANO m					16,50	8,04	132,66
13 NC.10.350.0 050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio mantovana da installarsi sulla porzione di ponteggio sormontante la scala, durata lavori 1 mese primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato sud primi 30 giorni - edificio mercato ittico - lato nord		3,60 3,60	1,500 1,500	7,550	5,40 40,77		
	SOMMANO m²					46,17	7,48	345,35
14 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - edificio mercato ittico, lato sud *(lung.=3,6+3,6+2)* (H/peso=7,55+1,8) ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - edificio mercato ittico, lato nord *(lung.=3,6+3,6+2)*(H/peso=7,55+1,8)		9,20 9,20		9,350 9,350	86,02 86,02		
	SOMMANO m²					172,04	2,41	414,62
	Listino CCIAA MI marzo 2017 (SpCap 2) SIC_parapetti (SbCat 4)							
15 A.00.00.0095 .a	Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa, altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma ... a l'attrezzatura provvisoria di protezione misurato a m posto in opera a) per il primo mese o frazione del primo mese edificio mercato ittico - lato sud *(lung.=3,6+3,6+81+45) edificio mercato ittico - lato nord *(lung.=45*2)		133,20 90,00			133,20 90,00		
	SOMMANO m					223,20	17,80	3'972,96
	Allestimento aree carico scarico Mer. Carni-Fiori (Cat 3) SIC_recinzione (SbCat 2)							
16 A.00.00.0175	Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 2 m area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo a sx area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato sud,		30,00			30,00		
	A RIPORTARE					30,00		8'913,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<i>R I P O R T O</i>					30,00		8'913,78
	corpo a dx		30,00			30,00		
	area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato nord,							
	corpo a sx		30,00			30,00		
	area carico e scarico edificio mercato carni e fiori - lato nord,							
	corpo a dx		30,00			30,00		
	a detrarre cancello carraio	4,00	2,00			-8,00		
	Sommano positivi m					120,00		
	Sommano negativi m					-8,00		
	SOMMANO m					112,00	18,90	2'116,80
17 A.00.00.0180 .a	Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura a) in rete metallica, per il primo mese o frazione cancello carraio (2 mesi) *(par.ug.=1,00*4)	4,00		2,000	2,000	16,00		
	SOMMANO mq					16,00	91,00	1'456,00
18 A.00.00.0180 .b	Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo m² successivo mese *(par.ug.=1,00*4)	4,00		2,000	2,000	16,00		
	SOMMANO mq					16,00	5,10	81,60
19 A.00.00.0450 .a	Complesso di luci di segnalazione lampeggianti sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi. a) per il primo mese o frazione sulla recinzione dell'area di carico e scarico - per l'intera durata dei lavori: 2 mesi *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	50,30	402,40
20 A.00.00.0450 .b	Complesso di luci di segnalazione lampeggianti sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi. b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo successivo mese *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	42,20	168,80
	SIC_segnaletica (SbCat 5)							
21 A.00.00.0470 .b	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare: distanza di lettura 6 m segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,00	12,00
22 A.00.00.0480 .b	Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza di lettura 6 m segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3,20	9,60
	<i>A R I P O R T A R E</i>							13'160,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13 '160,98
23 A.00.00.0500 .a.1	Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio: formato 330 x 470 segnalazione aree carico e scarico - intera durata lavori				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,80	21,60
24 A.00.00.0515 .a	Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m segnalazione aree carico e scarico (lato sud e lato nord) segnali di pericolo segnali di divieto cartelli indicazioni associate					3,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,85	54,80
	Listino Milano 2018 (SpCap 1) SIC_ponteggi (SbCat 3)							
25 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro, durata lavori 2 mesi primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord, corpo sx primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord, corpo dx	2,00 2,00 2,00 2,00	1,80 1,80 1,80 1,80		7,550 7,550 7,550 7,550	27,18 27,18 27,18 27,18		
	SOMMANO m²					108,72	8,38	911,07
26 NC.10.350.0 010.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misur ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - durata 2 mesi - successivi 30 giorni Vedi voce n° 25 [m² 108.72]					108,72		
	SOMMANO m²					108,72	0,73	79,37
27 NC.10.350.0 035.c	Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a ... atori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - durata 2 mesi primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx *(lung.=10,00+2) primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx *(lung.=10,00+2) primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord, corpo sx *(lung.=10,00+2) primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord, corpo dx *(lung.=10,00+2)		12,00 12,00 12,00 12,00			12,00 12,00 12,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		14 '227,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					48,00		14'227,82
	SOMMANO m					48,00	8,04	385,92
28 NC.10.350.0 035.d	Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a ... ezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione parapetti ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - durata 2 mesi Vedi voce n° 27 [m 48.00]					48,00		
	SOMMANO m					48,00	2,50	120,00
29 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - durata 2 mesi primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo sx primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato sud, corpo dx primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord, corpo sx primi 30 giorni - edificio mercato carni e fiori - lato nord, corpo dx	2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 10,00 10,00 10,00	1,000 1,000 1,000 1,000		20,00 20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m²					80,00	5,40	432,00
30 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione piani di lavoro ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - durata 2 mesi, successivi 30 giorni Vedi voce n° 29 [m² 80.00]					80,00		
	SOMMANO m²					80,00	0,59	47,20
31 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato sud, corpo sx * (lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8) ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato sud, corpo dx * (lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8) ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato nord, corpo sx * (lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8) ponteggio area di carico e scarico per accesso al piano di lavoro - edificio mercato carni e fiori, lato nord, corpo dx * (lung.=10,00+2)*(H/peso=7,55+1,8)		12,00 12,00 12,00 12,00		9,350 9,350 9,350 9,350	112,20 112,20 112,20 112,20		
	SOMMANO m²					448,80	2,41	1'081,61
	Listino CCIAA MI marzo 2017 (SpCap 2) SIC_parapetti (SbCat 4)							
	A RIPORTARE							16'294,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'294,55
32 A.00.00.0095 .a	Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa, altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma ... a l'attrezzatura provvisoria di protezione misurato a m posto in opera a) per il primo mese o frazione del primo mese edificio mercato carni - fiori (copertura piana) lato nord, corpo dx *(lung.=82+5+1,8) lato nord, corpo sx " " su pensilina per installazione ponteggio lato sud, corpo dx *(lung.=82+5+1,8) lato sud, corpo sx *(lung.=25,2+4)		88,80 41,40 10,80 88,80 29,20			88,80 41,40 10,80 88,80 29,20		
	SOMMANO m					259,00	17,80	4'610,20
33 A.00.00.0095 .a	Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa, altezza =120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti in metallo, da corrente superiore, correnti intermedi e ferma ... a l'attrezzatura provvisoria di protezione misurato a m posto in opera a) per il primo mese o frazione del primo mese edificio mercato carni - fiori (copertura curva) lato nord, fronte lato sud, fronte corpo centrale, lato dx corpo centrale, lato sx		40,00 40,00 50,00 50,00			40,00 40,00 50,00 50,00		
	SOMMANO m					180,00	17,80	3'204,00
	Allestimento campo base (Cat 1) SIC_container (SbCat 1)							
34 A.00.00.0135 .a	Monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibent ... onibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte). a) per il primo mese o frazione container uso ufficio DL (1x3 mesi)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	603,00	603,00
35 A.00.00.0135 .b	Monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibent ... lacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte). b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo container uso ufficio DL (1x2 mesi)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	118,00	236,00
36 A.00.00.0140 .a	Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di ... oppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). a) per il primo mese o frazione container uso spogliatoio / mensa (1x3 mesi)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	603,00	603,00
	A R I P O R T A R E							25'550,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'550,75
37 A.00.00.0140 .b	Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di ... onibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo container uso spogliatoio / mensa (1x3 mesi)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	118,00	236,00
38 A.00.00.0145 .a	Monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m. 4,15 x 2,40 x 2,50 h.), costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato d ... onibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte). a) per il primo mese o frazione container uso bagni / docce (1x3 mesi)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	544,00	544,00
39 A.00.00.0145 .b	Monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m. 4,15 x 2,40 x 2,50 h.), costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato d ... lacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte). b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo container uso bagni / docce (1x3 mesi)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	90,80	272,40
	SIC_recinzione (SbCat 2)							
40 A.00.00.0175	Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 2 m area campo base (30x 10) *(lung.=2*30+2*10) a detrarre accesso carraio		80,00 4,00			80,00 -4,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					80,00 -4,00		
	SOMMANO m					76,00	18,90	1'436,40
41 A.00.00.0180 .a	Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura a) in rete metallica, per il primo mese o frazione cancello carraio (2 mesi)	1,00		4,000	2,000	8,00		
	SOMMANO mq					8,00	91,00	728,00
42 A.00.00.0180 .b	Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo m ² successivo mese	1,00		4,000	2,000	8,00		
	SOMMANO mq					8,00	5,10	40,80
	A RIPORTARE							28'808,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<i>R I P O R T O</i>							28'808,35
43 A.00.00.0450 .a	Complesso di luci di segnalazione lampeggianti sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi. a) per il primo mese o frazione sulla recinzione dell'area campo base - per l'intera durata dei lavori: 2 mesi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,30	50,30
44 A.00.00.0450 .b	Complesso di luci di segnalazione lampeggianti sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per esterni, valutato cadauno fino a 10 elementi. b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo successivo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,20	42,20
	SIC_segnaletica (SbCat 5)							
45 A.00.00.0470 .b	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare: distanza di lettura 6 m seganallazione campo base - intera durata lavori				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,00	12,00
46 A.00.00.0480 .b	Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio: distanza di lettura 6 m seganallazione campo base - intera durata lavori				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3,20	9,60
47 A.00.00.0505 .b	Cartelli per attrezzature antincendio, su supporto in alluminio quadrato: distanza di lettura 6 m seganallazione campo base - intera durata lavori				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,10	5,10
48 A.00.00.0500 .l	Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio: formato 600 x 400 seganallazione campo base - intera durata lavori				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
49 A.00.00.0500 .a.l	Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio: formato 330 x 470 seganallazione campo base - intera durata lavori				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,80	21,60
50 A.00.00.0515 .a	Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di sicurezza: altezza 2 m seganallazione campo base segnali di pericolo segnali di divieto cartelli dotazioni antincendio cartelli di salvataggio cartelli indicazioni associate					3,00 3,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,85	68,50
	<i>A R I P O R T A R E</i>							29'038,15

