

Nr.		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I				
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso/Sup		unitario	TOTALE			
		OPERE PRELIMINARI										
1		Cantierizzazione e oneri dell'impresa										
		Organizzazione cantiere, opere provvisionali, pulizie, allacciamenti di cantiere: - organizzazione cantiere, trasporto, installazione e noleggio per tutta la durata dei lavori di attrezzature e macchinari (arganello, impastatrice, martelletti, smerigliatrici, ecc.) tassativamente marchiati CE e dotati di libretto d'uso e manutenzione, su richiesta della DL dovrà essere dimostrata la corretta manutenzione delle attrezzature; - opere provvisionali, fornitura e posa di teli protettivi (cartone crespato, cellofan pesante, cellofan leggero, cellofan per imballaggi, tessuto non tessuto, ecc.) in tutti i luoghi di lavoro e in tutte le aree di passaggio delle maestranze, a protezione di pavimenti, rivestimenti, serramenti, arredi, ecc.; - pulizie giornaliere del cantiere (aree di lavoro e aree di passaggio maestranze) con particolare attenzione alle vie di fuga e alle zone che interferiscono con altre utenze (inquinati, passanti, ecc.); pulizie finali effettuate con personale specializzato di tutto il cantiere e di tutte le aree di passaggio maestranze (ingressi, pianerottoli, montacarichi, corselli, ecc.); - allacciamenti provvisori di cantiere dell'utenza luce e dell'utenza acqua; per l'energia elettrica l'impresa potrà subentrare nell'utenza dell'unità (a condizione che venga mantenuta l'attuale potenza impegnata) o si potrà allacciare al contatore comune previo montaggio di misuratore per il conteggio dei consumi; l'impianto di cantiere dovrà essere collegato ad un quadretto generale posizionato in zona ben visibile e facilmente manovrabile; tutto l'impianto dovrà essere certificato ai sensi del DL 37/08; il consumo elettrico è a carico dell'impresa; per l'utenza acqua l'impresa potrà collegarsi al rubinetto generale, intervenendo sulla colonna montante (se necessario) per la sostituzione dello stesso (attività compresa nell'appalto) - costi per pulizie finali di cantiere.										
	M01004b	Comune edile										
		prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	Pers.			Ore.						
		SOMMANO ore	3,00			14,000	42,00	€ 31,01	€ 1.302,42	0%	€ 31,01	€ 1.302,42
		OPERE PRELIMINARI: TOTALE							€ 1.302,42			€ 1.302,42
		DEMOLIZIONI										
2	A25082	Rimozione pareti in cartongesso										
		Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica		lunghezza		h						
		Ingresso doppio Control Room		2,20		4,4	9,68					
		Pareti Control Room		2,20		3,000	6,60					
				3,90		3,000	11,70					
				2,84		3,000	8,52					
				2,31		3,000	6,93					
				5,26		3,000	15,78					
				0,84		3,000	2,52					
		SOMMANO mq					61,73	€ 9,82	€ 606,19	0%	€ 9,82	€ 606,19
	A25129	Scarriolatura										
		Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m				Sp						
				61,73		0,12	7,41					
		SOMMANO mc					7,41	€ 37,22	€ 275,71	0%	€ 37,22	€ 275,71
	A25126	Trasporto a discarica di materiali di risulta										
		Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica										
		SOMMANO mc					7,41	€ 70,09	€ 519,20	0%	€ 70,09	€ 519,20
	A25128b	Compenso alle discariche autorizzate										
		Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:										
		rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)										
		SOMMANO kg					987,68	€ 0,40	€ 395,07	0%	€ 0,40	€ 395,07
3	A25080	Rimozione di controsoffitto in fibra										
		Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso		n°		mq						
		Control Room		2,00		68,550	137,10					
		SOMMANO mq					137,10	€ 9,31	€ 1.276,40	0%	€ 9,31	€ 1.276,40
	A25129	Scarriolatura										
		Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m				Sp						
				137,10		0,05	6,86					
		SOMMANO mc					6,86	€ 37,22	€ 255,14	0%	€ 37,22	€ 255,14
	A25126	Trasporto a discarica di materiali di risulta										
		Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica										
		SOMMANO mc					6,86	€ 70,09	€ 480,47	0%	€ 70,09	€ 480,47

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Fornitura e posa di pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: per applicazioni all'esterno											
					n.	largh	h	mq						
			Lato Est		7	2,60	3,40	61,88						
			SOMMANO mq					61,88	€ 45,33	€ 2.805,02	0%	€ 45,33	€ 2.805,02	
2	NP		Fornitura e Posa Pellicola Antisolare											
			Fornitura e posa di pellicole antisolari ad alto risparmio energetico: Pellicola antisolare 3M serie Prestige 70 EXT, aspetto neutro, resistente ai graffi, semitrasparente, non riflettente per inalterare l'estetica dell'edificio. Prestazione su vetro camera: Riduzione tot. energia solare: 71% Fattore solare G: 0,39 Riduzione abbagliamento solare: 29% Riduzione raggi UV: 99,9% Spessore: 62 micron Compresa eventuale siliconatura bordi con silicone non acetico DOW-CORNING 796											
					n.	largh	h	mq						
			Lato Parcheggio 1° piano		10	2,60	3,40	88,40						
			SOMMANO mq					88,40	€ 102,00	€ 9.016,80	0%	€ 102,00	€ 9.016,80	
		NP	Porte Vetrata											
		1	Porta scorrevole automatica ad unica anta											
					L		h							
					2,62		2,750	7,21						
			SOMMANO mq					7,21	€ 600,00	€ 4.323,00	0%	€ 600,00	€ 4.323,00	
		2	Porta vetrata a doppio battente con doppio vetro fono isolante con maniglione antipanico											
					L		h							
					2,20		2,750	6,05						
			SOMMANO mq					6,05	€ 746,11	€ 4.513,99	0%	€ 746,11	€ 4.513,99	
		3	Porta scorrevole automatica a sfondamento con riarmo automatico delle ante, realizzate con cristalli a filo lucido											
					L		h							
					2,62		3,000	7,86						
			SOMMANO mq					7,86	€ 900,00	€ 7.074,00	0%	€ 900,00	€ 7.074,00	
			SERRAMENTI : TOTALE							€ 27.732,81			€ 27.732,81	
			TOTALE							€ 48.731,99			€ 48.731,99	