




SO.GE.M.I.

Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano
Via C. Lombroso 54, Milano; P. IVA 03516950155



**PROGETTO LEONARDO
ENGINEERING**

FONTANIVA (PD) - Via Fratta, 19 Tel./Fax. 049/5940255
e.mail: info@studioprogettoleonardo.it

**RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ
DEI MERCATI GESTITI DA SO.GE.M.I.**

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

All.6

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO - ESECUTIVO

cod. prat.:

0983/18

Progettista Responsabile:

Ing. Giorgio Valle

Collaboratori:

ing. Luca Scopel

ing. Roberto Grendene

ing. Luca De Antoni

geom. Sofia Fontana

geom. Federico Piazza

Data progetto:

30.09.2019

Revisione n°

01

data

08/10/2019

Responsabile del Procedimento:

Ing. Mirko Maronati

Verifica secondo livello data



SO.GE.M.I. Spa
Comune di Milano

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Realizzazione dei lavori di razionalizzazione della viabilità dei Mercati gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A.

COMMITTENTE: Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso di Milano

Milano, 08/10/2019

IL TECNICO
Ing. Giorgio Valle

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Posa di guardrail (SpCat 1)							
1 / 1 MA.00.005. 0005	Operaio specializzato edile 3° livello					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	37,08	370,80
2 / 2 MA.00.005. 0015	Operaio comune edile 1° livello					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	31,23	312,30
3 / 3 NC.30.250. 0010.a	Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante - con operatore					11,00		
	SOMMANO ora					11,00	54,45	598,95
4 / 4 NC.10.050. 0010.d	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile - portata utile da 7,0 a 13,5 t					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	67,61	811,32
5 / 5 191	BARRIERA STRADALE H4-W5-V16 Tratto Rettilineo Tratto Curvo Stima		105,00 25,00 12,98			105,00 25,00 12,98		
	SOMMANO m					142,98	130,00	18'587,40
6 / 6 192	BARRIERA STRADALE H4-W5-V16 - TERMINALI Tratto Rettilineo Tratto Curvo					2,00 2,00		
	SOMMANO n.					4,00	479,81	1'919,24
	Strada di collegamento (SpCat 3)							
7 / 7 MA.00.005. 0002	Operaio edile 4° livello					36,00		
	SOMMANO ora					36,00	39,00	1'404,00
8 / 8 MA.00.005. 0005	Operaio specializzato edile 3° livello					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	37,08	1'112,40
9 / 9 MA.00.005. 0010	Operaio qualificato edile 2° livello					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	34,51	1'035,30
10 / 10 MA.00.005. 0015	Operaio comune edile 1° livello					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	31,23	936,90
	A R I P O R T A R E							27'088,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'088,61
11 / 11 F72	NOLO DI AUTOCARRO portata fino a 50 qli con operatore					36,00		
	SOMMANO h					36,00	41,52	1'494,72
12 / 12 NC.10.050. 0010.d	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile - portata utile da 7,0 a 13,5 t					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	67,61	2'028,30
13 / 13 F76	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO con operatore					30,00		
	SOMMANO h					30,00	89,23	2'676,90
14 / 15 F13	DEMOLIZIONE DI MURATURA ESISTENTE Muratura di recinzione da prog. +158 a prog. +251 *(lung.=90+5) A stima		95,00			95,00 5,00		
	SOMMANO m					100,00	70,00	7'000,00
15 / 16 1C.01.150.0 090	RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA Recinzione metallica su zoccolo in c.a. A stima		78,00			78,00 5,00		
	SOMMANO m					83,00	25,00	2'075,00
16 / 17 NC.70.010. 0100.a	RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO RECINZIONE IN NEW JERSEY Rimozione di recinzione in new jersey con pannellatura in grigliato A stima		25,00			25,00 5,00		
	SOMMANO m					30,00	6,28	188,40
17 / 18 1U.06.590.0 010.c	ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTEZZA 10÷20 M. Piante presenti nel piazzale Piante lato strada esistente stima					2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO n.					5,00	200,00	1'000,00
18 / 25 F06	SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA O PARZIALMENTE RISTRETTA Sez. 4-5 *(par.ug.=(0+6,3)/2) Sez. 5-6 *(par.ug.=(6,30+0)/2) Sez. 8-9 *(par.ug.=(0+12,8)/2) Sez. 9-10 *(par.ug.=(12,8+9,3)/2) Sez. 10 - fondo *(par.ug.=(9,3+0)/2) Per realizzazione marciapiede A stima	3,15 3,15 6,40 11,05 4,65	22,05 24,84 19,76 25,16 25,18 70,00			69,46 78,25 126,46 278,02 117,09 21,00 200,00		
	SOMMANO m3			2,00	0,15	890,28	7,50	6'677,10
19 / 26 113	FRESATURA DEL MANTO STRADALE Sez 2- Sez 4 *(larg.=(25+15)/2) Sez 4 - fine impalcato *(larg.=(17+13)*0,5) fine implacato - fine curva esistente *(larg.=(13+7)*0,5) Nuovo Marciapiede rialzato A stima		60,00 12,00 40,00 70,00	20,00 15,00 10,00 2,00	6,00 6,00 6,00 6,00	7'200,00 1'080,00 2'400,00 840,00 500,00		
	SOMMANO m2*cm					12'020,00	0,80	9'616,00
	A R I P O R T A R E							59'845,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'845,03
20 / 27 F14	SCARIFICA DI MASSICCIATA Sez 11 - Recinzione newjersie attuale curva esistente a nord dell'impalcato Nuovo Marciapiede rialzato stima	25,00	150,00 70,00	12,00 2,00 2,00	0,40 0,05 0,05	720,00 7,00 2,50		
	SOMMANO m3					729,50	7,53	5'493,14
21 / 28 F15	SCOTICO Sez 11 - Recinzione newjersie attuale curva esistente a nord dell'impalcato Nuovo Marciapiede rialzato In corrispondenza del ponte In corrispondenza del ponte stima		150,00 70,00 35,00 35,00	12,00 2,00 4,20 3,10	0,30 0,05 0,20 0,20	540,00 7,00 29,40 21,70 30,00		
	SOMMANO m2					628,10	1,50	942,15
22 / 29 024	CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25 Nuovo Marciapiede rialzato Chiusura nuovo marciapiede	2,00 2,00	70,00 1,65			140,00 3,30		
	SOMMANO ml					143,30	25,00	3'582,50
23 / 30 015	MATERIALE STABILIZZATO Nuovo Marciapiede rialzato stima		70,00	2,00	0,05	7,00 1,00		
	SOMMANO mc					8,00	22,00	176,00
24 / 31 015.2	REALIZZAZIONE DI MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM Nuovo Marciapiede rialzato		70,00	1,65		115,50		
	SOMMANO m2					115,50	16,67	1'925,39
25 / 32 013	STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI spessore compresso di mm 35 Nuovo Marciapiede rialzato		70,00	1,65		115,50		
	SOMMANO m2					115,50	6,20	716,10
26 / 33 090	FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE Marciapiede rialzato Scotico lato piattaforma stradale esistente Rilevato su attuale sedime boschivo prg +158.26 prg +251		70,00 55,00 41,00 60,00	2,20 8,00 13,00 10,00		154,00 440,00 533,00 600,00		
	SOMMANO m2					1'727,00	4,00	6'908,00
27 / 34 090.1	FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO Rilevato per messa in quota (area sezione per lunghezza) Sez. 4-5 *(par.ug.=(0+15)/2) Sez. 5-6 *(par.ug.=(15+9)/2) Sez. 5-6: a detrarre per pacchetto stradale Sez. 6-7 *(par.ug.=(9+8)/2) Sez. 6-7: a detrarre per pacchetto stradale Sez. 7-8 *(par.ug.=(8+8)/2) Sez. 7-8: a detrarre per pacchetto stradale Sez. 8-9 *(par.ug.=(8+16,5)/2) Sez. 8-9: a detrarre per pacchetto stradale Sez. 9-10 *(par.ug.=(16,5+11)/2)	7,50 12,00 8,50 8,00 12,25 13,75	22,05 24,84 29,08 19,09 19,76 25,16	14,00 11,00 11,00	0,25 0,25 0,25	165,38 298,08 -77,00 247,18 -79,97 152,72 -52,50 242,06 -54,34 345,95		
	A R I P O R T A R E					1'187,56		79'588,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'187,56		79'588,31
	Sez. 9-10: a detrarre per pacchetto stradale Sez. 10 - fondo *(par.ug.=(11+6,5)/2) Sez. 10-fondo: a detrarre per pacchetto stradale	8,75	25,16 25,18 25,18	11,00 11,00	0,25 0,25	-69,19 220,33 -69,25		
	Per reinterro demolizione fabbricato controllo accessi Riempimento scavo demolizione *(lung.=(28,1+23,9)/2)*(larg.=(9,7+7,5)/2)		26,00	8,60	3,15	704,34		
	A stima					100,00		
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					2'476,04 -402,25		
	SOMMANO m3					2'073,79	13,00	26'959,27
28 / 35 015.1	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO Tratto curvilineo (da sez 4 a fine impalcato per messa in quota) Tratto curvilineo (da fine impalcato a rettilineo) Rettilineo piattaforme logistiche		12,00 50,00 150,00	16,20 14,00 12,20	0,20 0,20 0,20	38,88 140,00 366,00		
	A stima					30,00		
	SOMMANO m3					574,88	46,01	26'450,23
29 / 36 016	STRATO DI COLLEGAMENTO - BINDER Tratto curvilineo (da sez 4 a fine impalcato per ricarica) Tratto curvilineo (da fine impalcato a rettilineo) Rettilineo piattaforme logistiche		12,00 50,00 150,00	16,20 14,00 12,20	10,00 10,00 10,00	1'944,00 7'000,00 18'300,00		
	A stima					800,00		
	SOMMANO m2*cm					28'044,00	1,40	39'261,60
30 / 37 017	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER RICARICHE Strada				617,52	617,52		
	SOMMANO q.li					617,52	5,00	3'087,60
31 / 38 018.1	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5 Da sezione 2 ad inizio curva Tratto curvilineo Rettilineo piattaforme logistiche Da progressiva +141.76 a +197.48 Stima		20,00 110,00 150,00 56,00 40,00	24,00 14,00 12,20 1,20 25,25		480,00 1'540,00 1'830,00 67,20 1'010,00		
	SOMMANO m2					4'927,20	5,50	27'099,60
32 / 39 011	TERRENO DI COLTIVO	400,00			0,15	60,00		
	SOMMANO m3					60,00	12,00	720,00
33 / 40 081	REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO Per scarpata					400,00		
	SOMMANO m2					400,00	2,50	1'000,00
34 / 41 201	CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE MEDIANTE FRESATURA Fronte porta 1 per nuovo inserimento Scritte stop Parcheggi *(par.ug.=30+30)		300,00 4,00 60,00	0,15 4,00 7,50	0,15	45,00 16,00 67,50		
	A R I P O R T A R E					128,50		204'166,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					128,50		204'166,61
	Stima					40,00		
	SOMMANO m2					168,50	5,48	923,38
35 / 42 205	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO, SCRITTE, FRECCIE E ZEBRATURE							
	Scritta stop	3,00	5,00	4,00		60,00		
	Attraversamento in prossimità porta1	18,00	4,00	0,50		36,00		
	Attraversamento strada nuova realizzazione (a nord)	10,00	4,00	0,50		20,00		
	P Parcheggi *(par.ug.=20*1)	20,00				20,00		
	Freccia direzionale singola *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	Freccia direzionale doppia *(par.ug.=2,5*2)	5,00				5,00		
	Fascia arresto		30,00	0,70		21,00		
	Zebratura porta 1					15,00		
	SOMMANO m2					183,00	5,80	1'061,40
36 / 43 097.1	ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15							
	Nuova piattaforma stradale	3,00	340,00			1'020,00		
	Innesto su rotonda nord		100,00			100,00		
	Innesto su porta 1 *(par.ug.=80*5+35*2+10*5)	520,00				520,00		
	marciapiede *(lung.=310+330+340)		980,00			980,00		
	Sistemazione segnaletica 10 m oltre "fine intervento" verso mercati ortofrutticoli *(lung.=10+10+10+10+10)		50,00			50,00		
	SOMMANO m					2'670,00	1,10	2'937,00
37 / 44 211	FORNITURA E POSA DI ARCHETTO DISSUASORE							
	Presso vasca di sollevamento					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	50,00	100,00
38 / 45 C - 005	ARMATURA DEGLI SCAVI							
	Posa condotta smaltimento acque meteoriche	2,00	45,00	1,90		171,00		
	SOMMANO m2					171,00	11,00	1'881,00
39 / 46 025.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN CLS A BASE PIANA Ø 400							
	Scavo e posa linea principale		250,00			250,00		
	Stima		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					255,00	60,00	15'300,00
40 / 47 031	POZZETTI STRADALI SIFONATI							
	Lato Ovest					7,00		
	Lato Est					7,00		
	Lato Sud impalcato					1,00		
	Nuovi mercato ortofrutta					3,00		
	stima					1,00		
	SOMMANO n.					19,00	200,00	3'800,00
41 / 48 067.2	POZZETTI PREFABBRICATI 80x80 completo di fonda e chiusino in cemento							
	Pozzetti su linea principale					9,00		
	Pozzetto di intercetto linea esistente (P10)					1,00		
	stima					1,00		
	SOMMANO n.					11,00	350,00	3'850,00
42 / 49 F43	CANALETTA IN C.A. CON GRIGLIA IN GHISA							
	interno curva su ponte		35,00			35,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		234'019,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		234'019,39
43 / 50 F48	In corrispondenza dell progressiva +334,50 stima		14,00			14,00 1,00		
	SOMMANO m					50,00	120,00	6'000,00
	SPOSTAMENTO POZZETTI ESISTENTI Tra progressiva +120,16 a +75,92					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	78,25	78,25
44 / 51 F49	SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE FINO A CM 40X40 stima					9,00		
	SOMMANO n.					9,00	37,50	337,50
45 / 52 F50	SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40 Caditoia centro strada da alzare e sostituire con chiusino(D400) stima					1,00 9,00		
	SOMMANO n.					10,00	55,00	550,00
46 / 53 082	CADITOIE E CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Vedi voce n° 52 [n. 10.00] Vedi voce n° 47 [n. 19.00]				50,00 35,00	500,00 665,00		
	SOMMANO Kg					1'165,00	2,10	2'446,50
47 / 54 027	TUBAZIONE IN P.V.C. Ø160, COMPRESO SCAVO E FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA <u>Collegamenti pozzetti caditoia con linea principale</u>							
	Lato Est	6,00	3,50			21,00		
			24,50			24,50		
	Lato Ovest	5,00	5,50			27,50		
		1,00	8,15			8,15		
	Nuovi mercato ortofrutta	3,00	11,50			34,50		
	Da nuova caditoia a caditoia esistente lato mercato	1,00	12,00			12,00		
	A stima					7,00		
	SOMMANO ml					134,65	35,00	4'712,75
48 / 55 180	RECINZIONE IN NEW JERSEY CON PANNELLATURA GRIGLIATA Recinzione a lato nuovo intervento		185,00			185,00		
	SOMMANO m					185,00	250,00	46'250,00
49 / 56 088	POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in ghisa Pozzetto di intercettazione linea elettrica esistente Per predisposizione illuminazione piazzale ovest Stima					1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO n.					5,00	150,00	750,00
50 / 57 038	TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO Nuova linea per illuminazione pubblica Per predisposizione *(lung.=11+11+13) Stima		170,00 35,00 15,00			170,00 35,00 15,00		
	SOMMANO ml					220,00	20,00	4'400,00
51 / 58 055	PLINTO POZZETTO PER PALI ILLUMINAZIONE FINO A DIMENSIONI 115x68xh100 Plinti pozzetti nuova illuminazione					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		299'544,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		299'544,39
	Stima					1,00		
	SOMMANO n.					6,00	250,00	1'500,00
52 / 59 181	FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Vedi voce n° 58 [n. 6.00]					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	950,00	5'700,00
53 / 60 182	FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE A LED Vedi voce n° 58 [n. 6.00]					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	480,00	2'880,00
54 / 61 1E.02.040.0 035.b	CAVO TRIPOLARE FLESSIBILE Nuovo cavo elettrico per illuminazione pubblica (compresa scorta del 10%) *(lung.=155+170) Per predisposizione Stima	1,10	325,00 50,00 40,00			357,50 50,00 40,00		
	SOMMANO m					447,50	2,30	1'029,25
55 / 78 115	RECUPERO E SPOSTAMENTO PALI PER ILLUMINAZIONE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	996,37	996,37
56 / 79 116	RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE FINO A 10 CM DI SPESSORE DEL PALO lungo la sede di intervento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	50,00	100,00
57 / 80 117	RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E ACCATASTATA Lungo la sede di intervento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	60,00	120,00
58 / 81 118	SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO Attenzione attraversamento Attraversamento pedonale Stop limite velocità Stima					3,00 4,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO n.					12,00	150,00	1'800,00
59 / 82 119	SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO. Curva pericolosa Stima					2,00 2,00		
	SOMMANO n.					4,00	45,00	180,00
	Segnaletica commerciale (SpCat 4)							
60 / 62 MA.00.005. 0002	Operaio edile 4° livello					13,00		
	SOMMANO ora					13,00	39,00	507,00
	A R I P O R T A R E							314'357,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314'357,01
61 / 63 MA.00.005. 0005	Operaio specializzato edile 3° livello					13,00		
	SOMMANO ora					13,00	37,08	482,04
62 / 64 MA.00.005. 0010	Operaio qualificato edile 2° livello					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	34,51	414,12
63 / 65 MA.00.005. 0015	Operaio comune edile 1° livello					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	31,23	374,76
64 / 66 NC.10.050. 0010.d	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile - portata utile da 7,0 a 13,5 t					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	67,61	540,88
65 / 67 113	FRESATURA DEL MANTO STRADALE Per rifacimento usura in prossimità dei nuovi cartelli	150,00			5,00	750,00		
	SOMMANO m2*cm					750,00	0,80	600,00
66 / 68 308	REALIZZAZIONE PLINTO PER TOTEM Plinti per cartelli 1a/b/c Plinti per cartelli 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16					3,00 12,00		
	SOMMANO n.					15,00	1'532,53	22'987,95
67 / 69 F55	SPOSTAMENTO SEGNALI VERTICALI STRADALI ESISTENTI DI QUALSIASI TIPO Rimozione segnaletica verticale interferente					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	82,60	826,00
68 / 70 F56	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI Smontaggio segnaletica verticale interferente per cartelli tipo 11					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	10,33	165,28
69 / 71 301	TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500×3600 mm 1a/b/c					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2'200,00	6'600,00
70 / 72 303	TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500×2700 mm 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	1'700,00	20'400,00
71 / 73 304	TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600×600 mm Cartelli 11 - Freccie					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	220,00	3'520,00
	A R I P O R T A R E							371'268,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371'268,04
72 / 74 305	TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600×900 mm Cartelli 11 - Lettere					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	250,00	4'000,00
73 / 75 306	TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 3150×2100 mm 12					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	832,00	832,00
74 / 76 018.1	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5 Per rifacimento usura in prossimità dei nuovi cartelli					150,00		
	SOMMANO m2					150,00	5,50	825,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							376'925,04
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Posa di guardrail (SpCat 1)							
75 / 77 193	ADATTAMENTO PARAPETTO ESTENTE Progressiva +120.16 Nuova strada realizzanda					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
	Strada di collegamento (SpCat 3)							
76 / 14 1C.01.020.0 020	DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO, GUARDIOLA E TETTOIA VARCO Edificio controllo accessi guardiola e pensilina					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
77 / 19 1U.06.590.0 011.c	DISBOSCAMENTO, DECESPUSGLIAMENTO E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST" Realizzazione nuovo rilevato stradale - est del piazzale attuale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
78 / 20 1U.06.590.0 013.c	SCOTICO E PULIZIA E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA AD EST"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'750,00	3'750,00
79 / 21 1U.06.590.0 012.c	RIMOZIONE CEPPAIE E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
80 / 22 1U.06.590.0 014.c	LIEVO E SMALTIMENTO DI TUTTI I RELITTI "ZONA BOSCHIVA EST"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	69'000,00	69'000,00
81 / 23	REALIZZAZIONE DI SCARPATA A RIDOSSO DELL'ATTUALE							
	A R I P O R T A R E							494'075,04

COMMITTENTE: Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso di Milano

COMMITTENTE: Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso di Milano

COMMITTENTE: Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso di Milano