



È vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa



## COMUNE DI MILANO

### MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTÀ DI MILANO

#### NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA

#### PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE TETTOIE 34

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

IL DIRETTORE TECNICO DOTT. ING. Francesco Venzola Ordine degli Ingegneri Milano n° 14647		IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DOTT. ING. Andrea Pasquale Costa Ordine degli Ingegneri Milano n° A22465		IL PROGETTISTA RESPONSABILE DOTT. ING. Andrea Pasquale Costa Ordine degli Ingegneri Milano n° A22465	
7	LUG 2020	PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE TETTOIE 34			A. COSTA
0	29/06/2020	EMISSIONE	V. MENDOLA CUCCA	M.MANGIONE	F. CAMPANALE M. MANGIONE
Aggiorn.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Acquisito
					Approvato

COLLABORAZIONE  
ALLA PROGETTAZIONE:

CODIFICA DOCUMENTO	Commessa	Lotto	Fase	Categoria	Opera	Progressivo
	<b>YB00</b>	<b>2</b>	<b>E</b>	<b>C</b>	<b>EP</b>	<b>0541</b>

PAGINE TOTALI **2**



## **1. PREMESSA**

---

Il presente documento contiene l'Elenco Prezzi Unitari del Progetto Esecutivo per la demolizione Tettoie 34 del Nuovo Padiglione Ortofrutta.

I prezzi del presente documento fanno riferimento al Listino Regione Lombardia 2020 ridotti di una percentuale pari al 15% in considerazione delle economie di scala e delle particolarità dei luoghi di lavoro.

La numerazione delle pagine dell'allegato seguente deriva dalla stampa dell'Elenco Prezzi Unitari attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision ®).

## ELENCO PREZZI UNITARI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
1	1C.27.050.0100.f	OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg		0,94
		(€ zero/94 )			
2	1C.27.050.0100.I	- rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi	100 kg		18,14
		(€ diciotto/14 )			
3	PA.ED.046	RECINZIONE ZAVORRATA Recinzione zavorrata realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	m²	7,97	15,81
		(€ quindici/81 )		50,4100000000 %	
4	PA.OC.005	DEMOLIZIONE CAPANNONE M Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. È da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.	AC	6.949,60	12.956,00
		(€ dodicimilanovecentocinquantesi/00 )		53,6400000000 %	
5	PA.OC.007	DEMOLIZIONE TETTOIA 34/3 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.	AC	103.494,03	206.657,41
		(€ duecentoseimilaseicentocinquantesette/41 )		50,0800000000 %	
6	PA.OC.009	DEMOLIZIONE TETTOIA 34/4 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.	AC	61.256,22	131.394,73
		(€ centotrentunomilatrecentonovantaquattro/73 )		46,6200000000 %	
7	PA.OC.011	DEMOLIZIONE TETTOIA 34/5 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.	AC	69.058,40	135.117,19
		(€ centotrentacinquemilacentodiciassette/19 )		51,1100000000 %	
8	PA.OC.013	DEMOLIZIONE TETTOIA H Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. È da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.	AC	7.450,27	10.576,76

**ELENCO PREZZI UNITARI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
		(€ diecimilacinquecentosettantasei/76 )		70,4400000000 %	